TIKET GUDANG

PT Metanouva Informatika
(Digitak Studio)

Sistem Manajemen Gudang Internal • Dokumen dihasilkan sistem • Data uji (testing)

Kode Tiket

TKT-SI-2026-0102

● AKTIF

Informasi Project

Nama Project	**FTTH Open Area Kadungora Garut**	Cluster ID	**NET-H-005210**
Area	**Garut**	Klien	**PT Telko Nusantara Utama**
Kecamatan	**Kadungora**	Desa	**Kadungora**
Kabupaten	**Kabupaten Garut**	Provinsi	**Jawa Barat**
Gudang Tujuan	**Gudang Rancamanyar**	Status Project	**Aktif**

Item BOQ (dipilih sebagian untuk keperluan testing)

No	Kode Perangkat	Nama Barang	Kategori	Qty	Satuan
1	TIANG-7M	Tiang 7 Meter - 3" OD.90 X 2.8 X 7000	Material FTTH	45	batang
2	TIANG-9M	Tiang 9 Meter - 3" OD.90 X 2.8 X 9000	Material FTTH	10	batang
3	CLS-DACK-288	Closure Dack 288 Core Fibertron (Logo)	Material FTTH	6	unit
4	KBL-FO-96-8T-22	Kabel FO 96C/8T ZTT 2022	Material FTTH	2400	meter
5	KBL-FO-24-2T-24	Kabel FO 24/2T ZTT 2024	Material FTTH	1500	meter
6	BRKT-DROPWIRE	Bracket Tiang Drop Wire	Material FTTH	45	unit
7	CLAMP-BUAYA-7095	Strength Clamp Buaya 70/95	Material FTTH	90	unit
8	DROPCORE-100M	Kabel Dropcore Precon 1 Core 3 Seling SC/UPC-SC/UPC 100 Meter	Material FTTH	40	roll
9	ODP-16-PLC	ODP Boxes 16 Port with 1:8 PLC Splitter (tanpa connector & adapter)	Material FTTH	8	unit
10	SPLIT-1X8-G657A2	1:8 Balanced PLC Splitter SC/UPC, G657A2, 0.9mm, 0.6m	Material FTTH	8	unit
11	PATCHCORD-LC-SC-3M	Patchcord LC/UPC - SC/UPC 3 Meter (Simplex)	Material FTTH	60	unit
12	OTB-RACK-48C	OTB Rack PAZ 48 Core LC/UPC	Material FTTH	2	unit
13	CABLETIE-NY-300	Nylon Cable Tie 3.6x300mm Hitam	Material FTTH	20	pack
		Total Qty		**4234**	

Riwayat Status

Status	Waktu	Oleh
Draft	18 Agustus 2026, 14:05	Rina Wulandari (Supervisor)
Aktif	19 Agustus 2026, 09:30	Ahmad Fauzi (Admin General)

Dokumen ini adalah data uji (testing) yang dihasilkan Sistem Manajemen Gudang Internal PT Metanouva Informatika (Digitak Studio). Item BOQ dipilih sebagian dari daftar material yang lebih panjang untuk keperluan simulasi, bukan representasi kebutuhan proyek aktual.